

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Закупочной комиссии  
АН ДОО «Алмазик»  
О. И. Маньшин

«27» июня 2017г.

### Техническое задание.

На выполнение работ по косметическому ремонту в детском саду №54 «Белоснежка» АН ДОО «Алмазик» в г. Мирный, по ул. 40 лет Октября, д. 5, Мирнинского района РС(Я), согласно технического задания. Срок выполнения работ 25.07.17 по 31.08.17.

#### Ремонт производственных помещений:

пищеблока, прачечной, подсобное помещения №1, подсобное помещения №2, коридор, цех сырой продукции, склад в кухне, комната поваров, санузел 1 этаж для персонала, кабинет завхоза, санузел медицинского блока, запасной выход 2 этаж гр. "Солнышко", запасной выход 1 этаж, уличные крыльца.

#### Ремонт санузлов в группах:

гр. "Белочка", гр. "Зайка", гр. "Улыбка", гр. "Солнышко", гр. "Пингвин".

Документирование выполненных работ. При выполнении ремонтных работ скрытого характера необходимо оформление актов скрытых работ, с предоставлением фотоотчета, по установленной форме с ответственным представителем от Заказчика.

1. По окончании электромонтажных работ Подрядчик за свой счет без последующего пере предъявления затрат Заказчику проводит необходимые испытания.

2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет необходимой технической документации: исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов), приемо-сдаточную документацию, сертификаты соответствия используемых строительных материалов в т.ч. предоставляет «Акт технической готовности электромонтажных работ», «Технический отчет (протокол испытаний) по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В».

3. Оплата услуг в течении 30 дней по факту выполненных работ в объеме фактически выполненных работ.

Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80,
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123,
- Правила противопожарного режима в РФ;
- ГОСТ Р 54954 «Экологические требования к объектам недвижимости. Оценка соответствия».
- Федеральный закон № 384 – ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования: в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– Работы персонала подрядной организации в электроустановках ЗАКАЗЧИКА оформляются в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Допуск электротехнического персонала ПОДРЯДЧИКА на объекте ЗАКАЗЧИКА оформляется на правах командировочного персонала.

– Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ: наименование видов и объемов товаров (материалов), работ, услуг, требования к ним, \*в т.ч. требования к качеству, техническим характеристикам, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика которые должны применяться в ходе выполнения работ, Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг). В ходе выполнения работ должны использовать материалы, соответствующие установленным законодательством гостам к конкретному товару (ГОСТ 13579-78, 24045-94, 9573-96, 22245-90 и т.д.) На материалы, используемые при выполнении работ, должны иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов Подрядчик должен представлять Заказчику по его требованию к началу производства работ. Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг).

Более подробные виды работ и используемых материалов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

**Количество, функциональные и технические требования  
к работам и применяемым материалам  
Детский сад №54 «Белоснежка»**

<b>Подсобное помещения №1</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование дефекта</b>	<b>ед.изм.</b>	<b>объем работ</b>	<b>Примечание</b>
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Расчистка масляной краски потолка более 35 %	м2	9,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	9,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	9,0	Цвет белый
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	28,0	
6	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	19,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	17,0	
8	Окраска стен за два раза	м2	17,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
9	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	19,0	
10	Монтаж плитки керамической на стене	м2	22,0	
11	Демонтаж плинтусов бетонных	м	12,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	12,0	
13	Демонтаж плитки пола	м2	9,0	
14	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	9,0	
15	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	9,0	
16	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	9,0	Цвет по согласованию с заказчиком. В диагональном



				исполнении
17	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,8	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
18	Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе	м2	4,0	Изоляция труб отопления
19	Окраска вентиляционных труб с расчисткой от масляной краски до 35 %.	м2	1,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
20	Демонтаж электропроводки	м	6,0	
21	Монтаж электропроводки	м	6,0	Кабель ВВГ нг 3х2,5 с подключение к внутренним электросетям
22	Демонтаж розеток штепсельных	шт	4,0	
23	Монтаж розеток штепсельных	шт	3,0	Двухсекционные

### Подсобное помещения №2

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Снятие набела потолка	м2	11,0	
3	Расшивка швов на потолке с последующим оштукатуриванием с проложенной армирующей сеткой и оклейкой стеклохолста плотностью 50	м	8,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	11,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	11,0	Цвет белый
6	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	11,0	
7	Снятия набела стен	м2	36,0	
8	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	13,0	
9	Окраска стен за два раза	м2	13,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Насечка стен	м2	16,0	
11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	16,0	
12	Демонтаж линолеума	м2	11,0	
13	Демонтаж плинтусов бетонных	м	13,0	
14	Монтаж плинтусов ПВХ	м	13,0	
15	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	11,0	Ветонит "5000"
16	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	11,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
17	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,8	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей

18	Демонтаж окна деревянного	шт/м2	1/1,0	окно для выдачи продукции двухстворчатое 1,0*1,0 м
19	Монтаж окна из ПВХ	шт/м2	1/1,0	окно для выдачи продукции двухстворчатое с устройством запираения 1,0*1,0 с подоконной доской 1,1*0,6
20	Демонтаж светового окна деревянного	шт/м2	1,2	
21	Монтаж окна светового из ПВХ	шт/м2	1,2	С двойным остеклением
22	Окраска вентиляционных труб с расчисткой от масляной краски до 35 %.	м2	1,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
23	Демонтаж электропроводки	м	11,0	
24	Монтаж электропроводки	м	11,0	Кабель ВВГ нг 3х2,5 с подключение к внутренним электросетям
25	Демонтаж-монтаж автоматов трех полюсных 25 А	шт	2,0	
26	Демонтаж розеток штепсельных	шт	4,0	
27	Монтаж розеток штепсельных	шт	4,0	Двухсекционные
28	Замена радиаторов чугунных по 8 секций на алюминиевые по 8 секций	шт	1,0	Sira RS5 Bimetal 545 x 100 x 800 с установкой терморегулятора и байпаса

#### Коридор

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	3,0	
3	Снятия набела потолка	м2	12,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	12,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	12,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс»
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	30,0	
7	Демонтаж плитки пола	м2	12,0	
8	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2		
9	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2		
10	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	12,0	Цвет по согласованию с заказчиком. В диагональном исполнении
11	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/2,0	Дверь Глухая ДГ 24-10. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
12	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м/п	4,0	
13	Демонтаж плинтусов бетонных	м/п	14,0	



14	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	14,0	
15	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	21,0	
16	Сплошное выравнивание стен до 10мм	м2	19,0	
17	Окраска вентиляционных труб с расчисткой от масляной краски более 35 %.	м2	2,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
18	Замена коробок электрораспределительных	шт	2,0	
19	Оклейка стен стеклообоями	м2	19,0	
20	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	19,0	
21	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	21,0	
22	Монтаж плитки керамической на стене	м2	24,0	
23	Демонтаж шкафа электрораспределительного	шт	1,0	0,75*0,75
24	Монтаж шкафа электрораспределительного	шт	1,0	
25	Установка на дин-рейку автоматов электрических 100 А	шт	6,0	с подключение к действующим электросетям
26	Установка на дин-рейку автоматов электрических 25 А	шт	3,0	с подключение к действующим электросетям
27	Демонтаж шкафа с предохранителями	шт	1,0	0,15*0,25

### Цех сырой продукции

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Расчистка масляной краски потолка более 35%	м2	12,0	
3	Расшивка швов на потолке с последующим оштукатуриванием с проложенной армирующей сеткой и оклейкой стеклохолста плотностью 50	м	4,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм	м2	12,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	12,0	Цвет белый
6	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	12,0	
7	Снятия набела стен	м2	17,0	
8	Сплошное выравнивание стен до 10мм	м2	17,0	
	Оклейка стен стеклообоями	м2	17,0	
	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	17,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
9	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	17,0	
10	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	17,0	
11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	21,0	
12	Демонтаж плинтусов бетонных	м	9,0	
13	Монтаж плинтусов ПВХ	м	9,0	
14	Демонтаж плитки пола	м2	12,0	
15	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	12,0	
16	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	12,0	
17	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	12,0	

18	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,8	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая
19	Демонтаж светового окна деревянного	шт/м2	1,2	
20	Монтаж окна светового из ПВХ	шт/м2	1,2	С двойным остекление
21	Окраска вентиляционных и водопроводных труб с расчисткой от масляной краски более 35 %.	м2	4,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
22	Демонтаж электропроводки	м	15,0	
23	Монтаж электропроводки в коробах ПВХ	м	15,0	Кабель ВВГ нг 3х2,5 с подключение к внутренним электросетям
24	Демонтаж электро-автоматов (пакетники)	шт	2,0	
25	Монтаж электро-автоматов трех полюсных 25 А	шт	2,0	с подключение к действующим электросетям
26	Установка шкафа распределительного	шт	1,0	
27	Демонтаж-монтаж картофелечистки	шт	1,0	без стоимости
28	Демонтаж-монтаж мясорубки	шт	1,0	без стоимости
29	Демонтаж розеток штепсельных	шт	3,0	
30	Монтаж розеток штепсельных	шт	3,0	Двухсекционные
31	Замена радиаторов чугунных по 6 секций на алюминиевые по 6 секций	шт	1,0	Sira RS5 Bimetal 545 x 100 x 800 с установкой терморегулятора и байпаса

### Пищевблок

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	10,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-54
2	Расчистка масляной краски потолка более 35%	м2	32,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм	м2	32,0	
4	Расшивка швов на потолке с последующим оштукатуриванием с проложенной армирующей сеткой и оклейкой стеклохолста плотностью 50	м	15,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	32,0	
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	32,0	
7	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	32,0	
8	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка	м2	32,0	
9	Оклейка стен стеклообоями	м2	32,0	
10	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	32,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
11	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	32,0	
12	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	30,0	
13	Монтаж плитки керамической на стене	м2	36,5	
14	Демонтаж плинтусов бетонных	м/п	21,0	
15	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	21,0	
16	Демонтаж плитки пола	м2	32,0	
17	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	32,0	

18	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	32,0	
19	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	32,0	30х30. Цвет по согласованию с заказчиком. В диагональном исполнении
20	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,8	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
21	Замена радиаторов чугунных по 12 секций на алюминиевые по 10 секций	шт	2,0	Sira RS5 Bimetal 545 x 100 x 800 с установкой терморегулятора и байпаса
22	Замена метал. Труб диам. 20 мм. На трубы из "PP" диам. 20 мм. (1 врезок) с установкой кранов шаровых 5шт.	м/п	25,0	
23	Демонтаж деревянного оконного блока 800х1600 мм	м2	1,0	окно для выдачи готовой пищи
24	Монтаж оконного блока из ПВХ (двухстворчатого) с устройством запираения. 800х1600 мм с установкой подоконной доски из ПВХ 2300х600 мм	м2	1,0	окно для выдачи готовой пищи
25	Монтаж пароканвектомата	шт	1,0	без стоимости
26	Демонтаж электросковороды	шт	1,0	без стоимости
27	Демонтаж-монтаж варочной плиты	шт	1,0	без стоимости
28	Монтаж кипятильника	шт	1,0	без стоимости
29	Демонтаж-монтаж ванны	шт	1,0	чугун
30	Демонтаж электро-автоматов (пакетники)	шт	2,0	
31	Монтаж электро-автоматов трех полюсных 25 А	шт	2,0	с подключение к действующим электросетям
32	Демонтаж электропроводки	м	10,0	
33	Монтаж электропроводки в коробах ПВХ	м	10,0	Кабель ВВГ нг 3х2,5 с подключение к внутренним электросетям
34	Замена коробок электрораспределительных	шт	4,0	
35	Пробивка отверстий в стене	шт	1,0	20-30мм
36	Демонтаж розеток штепсельных	шт	3,0	
37	Монтаж розеток штепсельных	шт	3,0	Двухсекционные
38	Замена вентиляционных решеток	шт	2,0	(0,15*0,15) (0,2*0,4)
39	Расчистка старой масляной краски зонтов и воздуховодов вентиляции более 35%	м2	10,0	
40	Огрунтование и окраска зонтов и воздуховодов вентиляции	м2	10,0	Цвет по согласованию с заказчиком.
41	Демонтаж воздуховодов из листовой стали толщиной до 2 мм. 300*300 мм L=2000мм	шт	2,00	
42	Монтаж воздуховодов из листовой нерж. стали толщиной до 1 мм. 300*300 мм L=2000мм	шт	2,00	
43	Демонтаж зонтов над оборудованием из стали б=2 мм 1000*1000 мм.	шт	2,00	
44	Устройство зонтов над оборудованием из нерж. Стали б=1 мм 1000*1000 мм.	шт	2,00	

**Склад в кухне**



№ п/ п	Наименование дефекта	ед.из м.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Окраска вентиляционных труб с расчисткой от масляной краски более 35 %.	м2	3,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
3	Расчистка масляной краски потолка более 35 %	м2	5,5	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	5,5	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	5,5	Цвет белый
6	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	31,0	
7	Снятия набела стен	м2	13,0	
8	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	12,0	
9	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	25,0	
10	Окраска стен за два раза	м2	25,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
11	Демонтаж линолеума	м2	5,5	
12	Демонтаж плинтусов бетонных	м/п	9,0	
13	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	9,0	
14	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	5,5	
15	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	5,5	
16	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	5,5	Цвет по согласованию с заказчиком. В диагональном исполнении
17	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	1,0	
18	Демонтаж розеток штепсельных	шт	1,0	
19	Монтаж розеток штепсельных	шт	2,0	Двухсекционные

#### Комната поваров

№ п/ п	Наименование дефекта	ед.из м.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Снятие набела потолка	м2	7,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	7,0	
4	Расшивка швов на потолке с последующим оштукатуриванием с проложенной армирующей сеткой и оклейкой стеклохолста плотностью 50	м/п	7,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	7,0	Цвет белый
6	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	43,5	
7	Снятия набела стен	м2	35,5	
8	Оштукатуривание отдельных мест до 1 м2	м2	1,0	
9	Сплошное выравнивание стен до 10мм	м2	35,5	

10	Окраска стен за два раза	м2	35,5	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
11	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	8,5	
12	Монтаж плитки керамической на стене	м2	12,0	
13	Демонтаж линолеума	м2	5,0	
14	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	8,5	
15	Демонтаж стяжки бетонной до 30 мм	м2	7,0	
16	Устройство стяжек бетонных до 30мм	м2	7,0	
17	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	5,0	Ветонит "5000"
18	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	5,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
19	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	2,0	Цвет по согласованию с заказчиком. В диагональном исполнении
20	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	2,0	
21	Замена коробок электрораспределительных	шт	2,0	
22	Демонтаж розеток штепсельных	шт	1,0	
23	Монтаж розеток штепсельных	шт	1,0	Двухсекционные
24	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,2	Дверь Глухая ДГ 24-7. Белая
25	Демонтаж душевого поддона	шт	1,0	
26	Установка душевого поддона с установкой смесителя с душевой лейкой	шт	1,0	
27	Окраска вентиляционных труб с расчисткой от масляной краски более 35 %.	м2	2,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен

#### Санузел 1 этаж персонала

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	3,0	Степень защиты IP -54 по типу светильник LEEK LE LED RBL WH 8W 6K (круг) с подключением к внутренним электросетям
2	Снятие набела потолка	м2	3,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	3,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	3,0	Цвет белый
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Снятия набела стен	м2	12,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	12,0	
	Оклейка стен стеклообоями	м2	12,0	
	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	12,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком

9	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	13,0	
10	Монтаж плитки керамической на стене	м2	15,0	
11	Демонтаж плитки керамогранитной пола	м2	3,0	
12	Демонтаж стяжки бетонной до 30 мм	м2	3,0	
13	Устройство стяжек бетонных до 30мм	м2	3,0	
14	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	3,0	Цвет по согласованию с заказчиком. В диагональном исполнении
15	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	2,0	
16	Замена решеток вентиляционных	шт	1,0	150*150мм установка в вентиляционной трубе с пробивкой отверстия
17	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь Глухая ДГ 24-8. Белая
18	Демонтаж дверной коробки	шт	1,0	Без дверного полотна
19	Оштукатуривание откосов дверных	м2	1,0	
20	Окраска вентиляционных труб с расчисткой от масляной краски более 35 %.	м2	1,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен

#### Кабинет завхоза

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Снятие набела потолка	м2	10,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	10,0	
4	Расшивка швов на потолке с последующим оштукатуриванием с проложенной армирующей сеткой и оклейкой стеклохолста плотностью 50	м/п	3,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	10,0	Цвет белый
6	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	44,0	
7	Снятия набела стен	м2	34,0	
8	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	34,0	
9	Оклейка стен стеклообоями	м2	34,0	
10	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	34,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
11	Наклейка галтелей	м2	12,0	
12	Демонтаж линолеума	м2	10,0	
13	Демонтаж плинтусов	м/п	11,0	
14	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	11,0	
15	Демонтаж стяжки бетонной до 30 мм	м2	10,0	
16	Устройство стяжек бетонных до 30мм	м2	10,0	



17	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	10,0	Ветонит "5000"
18	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	10,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
19	Замена радиаторов чугунных по 10 секций на алюминиевые по 10 секций	шт	2,0	Sira RS5 Bimetal 545 x 100 x 800 с установкой терморегулятора и байпаса
20	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	1,0	
21	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	150*150мм
22	Демонтаж розеток штепсельных	шт	2,0	
23	Монтаж розеток штепсельных	шт	3,0	Двухсекционные
24	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,6	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая

### Прачечная

№ п/п	Наименование дефекта	ед.из м.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	8,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Расшивка швов на потолке с последующим оштукатуриванием с проложенной армирующей сеткой и оклейкой стеклохолста плотностью 50	м/п	8,0	
3	Снятия набела потолка	м2	23,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	23,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	23,0	
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	23,0	
7	Снятия набела стен	м2	26,0	
8	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	26,0	
9	Оклейка стен стеклообоями	м2	26,0	
10	Наклейка галтелей	м	19,0	45x45
11	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	26,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
12	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	26,0	
13	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	32,0	
14	Монтаж плитки керамической на стене	м2	33,0	
15	Демонтаж плитки пола	м2	23,0	
16	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	23,0	
17	Демонтаж стяжки бетонной до 30 мм	м2	23,0	
18	Устройство стяжек бетонных до 30мм	м2	23,0	
19	Демонтаж постамента бетонного	м3	0,3	
20	Устройство перегородок из ГКЛ (влагостойкий) на металлическом каркасе высотой 2,2 метра	м2	10,0	
21	Оклейка стен перегородки стеклообоями	м2	20,0	

22	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	20,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
23	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	20,0	
24	Замена креплений (металлических) канализационной трубы на потолке (на пластиковые скобы)	шт	3,0	
25	Окраска вентиляционных труб с расчисткой от масляной краски более 35 %.	м2	3,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
26	Демонтаж дверных блоков деревянных	шт/м2	2/3,6	
27	Монтаж дверных блоков деревянных	шт/м2	2/3,6	
28	Демонтаж ванны чугунной	шт	1,0	
29	Монтаж ванны из стеклопластика с акриловым покрытием	шт	1,0	100*70 с регулируемыми ножками высотой 50 см
30	Замена радиаторов чугунных по 17 секций на алюминиевые по 14 секций	шт	2,0	Sira RS5 Bimetal 545 x 100 x 800 с установкой терморегулятора и байпаса
31	Замена радиаторов чугунных по 10 секций на алюминиевые по 10 секций	шт	1,0	Sira RS5 Bimetal 545 x 100 x 800
32	Замена коробки распределительной	шт	1,0	
33	Демонтаж электропроводки	м	10,0	
34	Монтаж электропроводки в штробе	м	10,0	Кабель ВВГ нг 3х2,5 с подключение к внутренним электросетям
35	Замена выключателей ода секционных	шт	3,0	
36	Демонтаж трубы металлической отопления диам. 63мм	м/п	30,0	
37	Монтаж трубы отопления диаметром 63 мм из "PP" (армированная стекловолокном для ГВС)	м/п	30,0	Три врезки
38	Демонтаж розеток штепсельных	шт	3,0	
39	Монтаж розеток штепсельных	шт	3,0	Двухсекционные

#### Санузел гр. "Белочка"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.из м.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	4,0	Технические характеристики по типу IP 40 THM36-19-LINE. 4000 Кл.
2	Расчистка масляной краски потолка более 35 %	м2	13,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	13,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	13,0	Цвет белый
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	45,0	
6	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	32,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	27,0	
8	Оклейка стен стеклообоями	м2	27,0	
9	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	27,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком

10	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	32,0	
11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	36,0	По типу. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Новая коллекция ЯСЛИ в формате 25х40 или 30х20 Цвет по согласованию с заказчиком.
12	Демонтаж плитки керамогранитной пола	м2	13,0	
13	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	13,0	
14	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	13,0	
15	Монтаж плитки пола	м2	13,0	В диагональном исполнении. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Цвет по согласованию с заказчиком.
16	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	6,0	
17	Окраска вентиляционных труб	м2	4,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
18	Замена дверных блоков деревянных	шт	3,0	Дверь Глухая 1 шт. ДО 24-9. 2 шт. ДГ 24-7 Белая.
19	Замена оконных блоков из дерева на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением.	шт/м2	5/2,6	(3 шт. 0,26 м2.) (1 шт. 0,52м2.) (1 шт. 1,26м2.).
20	Демонтаж унитазов детских	шт	4,00	
21	Монтаж унитазов детских	шт	4,00	без стоимости
22	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
23	Замена умывальников детских	шт	3,0	Установка по типу Раковины 3243 flower 51x46 Laguraty (Италия)
24	Замена душевой лейки со шлангом	шт	1,0	
25	Установка поручней для детей	шт	1,0	Поручень для ванной комнаты и туалета угловой Profi-Normal LY-3001-40
26	Демонтаж поддона 90х90	шт	1,0	
27	Монтаж поддона 90х90	шт	1,0	без стоимости
28	Замена электрических распределительных коробок	шт	2,0	
29	Замена порогов металлических	м	1,0	
<b>Санузел гр. "Зайка"</b>				
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики по типу IP 40 THM36-19-LINE. 4000 Кл.
2	Расчистка масляной краски потолка более 35 %	м2	10,0	



	Расшивка швов на потолке с последующим оштукатуриванием с проложенной армирующей сеткой и оклейкой стеклохолста плотностью 50	м	4,5	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	10,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	10,0	Цвет белый
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	28,0	
6	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	18,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	16,0	
8	Оклейка стен стеклообоями	м2	16,0	
9	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	19,0	
11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	22,0	По типу. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Новая коллекция ЯСЛИ в формате 25х40 или 30х20 Цвет по согласованию с заказчиком.
12	Демонтаж плитки керамогранитной пола	м2	10,0	
13	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	10,0	
14	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	10,0	
15	Монтаж плитки пола	м2	10,0	В диагональном исполнении. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Цвет по согласованию с заказчиком.
16	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	2,0	
17	Окраска вентиляционных труб	м2	3,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
18	Замена дверных блоков деревянных	шт	1,0	Дверь Глухая. ДО 24-9.
19	Замена оконных блоков из дерева на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением.	шт/м2	1/1,3	Размер проема 1,4*0,95м
20	Демонтаж умывальников детских	шт	2,0	
21	Монтаж умывальников детских	шт	3,0	Установка по типу Раковины 3243 flower 51x46 Laguraty (Италия)
22	Демонтаж унитазов детских	шт	2,00	
23	Монтаж унитазов детских	шт	2,00	без стоимости
24	Демонтаж сантехнических перегородок	шт	1,00	
25	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
26	Прокладка труб канализационных "PP" диамет 50 мм	м	1,0	

27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м	4,5	PPRC Труба PN20. ГВС
28	Замена электрических распределительных коробок	шт	2,0	
29	Замена порогов металлических	м	1,0	
30	Установка поручней для детей	шт	1,0	Поручень для ванной комнаты и туалета угловой Profi-Normal LY-3001-40
31	Демонтаж поддона 90х90	шт	1,0	
32	Монтаж поддона 90х90	шт	1,0	без стоимости
<b>Санузел гр. "Улыбка"</b>				
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	4,0	Технические характеристики по типу IP 40 THM36-19-LINE. 4000 Кл.
2	Расчистка масляной краски потолка более 35 %	м2	13,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	13,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	13,0	Цвет белый
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	31,0	
6	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	18,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	17,0	
8	Оклейка стен стеклообоями	м2	17,0	
9	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	17,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	23,0	
11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	26,0	По типу. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Новая коллекция ЯСЛИ в формате 25х40 или 30х20 Цвет по согласованию с заказчиком.
12	Демонтаж плитки керамогранитной пола	м2	13,0	
13	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	13,0	
14	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	13,0	
15	Монтаж плитки пола	м2	13,0	В диагональном исполнении. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Цвет по согласованию с заказчиком.
16	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	2,0	

17	Окраска вентиляционных труб	м2	3,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
18	Замена дверных блоков деревянных	шт	1,0	Дверь Глухая. ДГ 24-7.
19	Замена оконных блоков из дерева на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением.	шт/м2	4/9	
20	Демонтаж умывальников детских	шт	3,0	
21	Монтаж умывальников детских	шт	3,0	Установка по типу Раковины 3243 flower 51x46 Laguraty (Италия)
22	Демонтаж унитазов детских	шт	3,00	
23	Монтаж унитазов детских	шт	3,00	без стоимости
24	Демонтаж сантехнических перегородок	шт	2,00	
25	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
28	Замена электрических распределительных коробок	шт	2,0	
29	Замена порогов металлических	м	1,0	
30	Демонтаж поддона 90х90	шт	1,0	
31	Установка поручней для детей	шт	1,0	Поручень для ванной комнаты и туалета угловой Profi-Normal LY-3001-40
32	Монтаж поддона 90х90	шт	1,0	без стоимости
33	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	150*150мм

#### Санузел гр. "Солнышко"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	4,0	Технические характеристики по типу IP 40 THM36-19-LINE. 4000 Кл.
2	Расчистка масляной краски потолка более 35 %	м2	13,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	13,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	13,0	Цвет белый
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	38,0	
6	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	25,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	21,0	
8	Оклейка стен стеклообоями	м2	21,0	
9	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	21,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	27,0	



11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	32,0	По типу. Посмотреть можно <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">здесь</a> <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Новая коллекция ЯСЛИ в формате 25х40 или 30х20 Цвет по согласованию с заказчиком.
12	Демонтаж плитки керамогранитной пола	м2	13,0	
13	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	13,0	
14	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	13,0	
15	Монтаж плитки пола	м2	13,0	В диагональном исполнении. Посмотреть можно <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">здесь</a> <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Цвет по согласованию с заказчиком.
16	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	4,0	
17	Окраска вентиляционных труб	м2	6,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
18	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	2,0	Дверь Глухая. ДГ 24-7. ДО 24-9.
19	Замена оконных блоков из дерева на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением.	шт/м2	4/5	
20	Демонтаж умывальников детских	шт	3,0	
21	Монтаж умывальников детских	шт	3,0	Установка по типу Раковины 3243 flower 51x46 Laguraty (Италия)
22	Демонтаж унитазов детских	шт	3,00	
23	Монтаж унитазов детских	шт	3,00	без стоимости
24	Демонтаж сантехнических перегородок	шт	2,00	
25	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
26	Замена электрических распределительных коробок	шт	2,0	
27	Замена порогов металлических	м	1,0	
28	Демонтаж поддона 90х90	шт	1,0	
29	Установка поручней для детей	шт	1,0	Поручень для ванной комнаты и туалета угловой Profi-Normal LY-3001-40
30	Монтаж поддона 90х90	шт	1,0	без стоимости
31	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	150*150мм
Санузел гр. "Пингвин"				
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание

1	Замена светильников на светодиодные	шт	5,0	Технические характеристики по типу IP 40 THM36-19-LINE. 4000 Кл.
2	Расчистка масляной краски потолка более 35 %	м2	17,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	17,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	17,0	Цвет белый
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	61,0	
6	Расчистка масляной краски стен более 35 %	м2	44,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	38,0	
8	Оклейка стен стеклообоями	м2	38,0	
9	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	38,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	41,0	
11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	47,0	По типу. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Новая коллекция ЯСЛИ в формате 25х40 или 30х20 Цвет по согласованию с заказчиком.
12	Демонтаж плитки керамогранитной пола	м2	17,0	
13	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	17,0	
14	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	17,0	
15	Монтаж плитки пола	м2	17,0	В диагональном исполнении. Посмотреть можно здесь <a href="http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/">http://detskayaplitka.ru/keramicheskaja_plitka/kollekcija_jasli_25h40/</a> Цвет по согласованию с заказчиком.
16	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	6,0	
17	Окраска вентиляционных труб	м2	8,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» в цвет стен
18	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	3/4	Дверь Глухая. 2 шт. ДГ 24-7. 1 шт. ДО 24-9.
19	Замена оконных блоков из дерева на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением.	шт/м2	5/3,04	
20	Демонтаж умывальников детских	шт	4,0	
21	Монтаж умывальников детских	шт	4,0	Установка по типу Раковины 3243 flower 51x46 Laguraty (Италия)
22	Демонтаж унитазов детских	шт	4,00	
23	Монтаж унитазов детских	шт	4,00	без стоимости

24	Демонтаж сантехнических перегородок	шт	2,00	
25	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
26	Замена электрических распределительных коробок	шт	1,0	
27	Замена порогов металлических	м	1,0	
28	Демонтаж поддона 90х90	шт	1,0	
29	Установка поручней для детей	шт	1,0	Поручень для ванной комнаты и туалета угловой Profi-Normal LY-3001-40
30	Монтаж поддона 90х90	шт	1,0	без стоимости

#### Санузел Медицинского блока

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики по типу IP 40 THM36-19-LINE. 4000 Кл.
2	Снятие набела потолка	м2	4,0	
3	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	4,0	Цвет белый
4	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2		
5	Снятие набела стен	м2	11,0	
6	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	11,0	
7	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера за два раза	м2	11,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
8	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	10,0	
9	Монтаж плитки керамической на стене	м2	13,0	30*20 Белая
10	Демонтаж плитки керамогранитной пола	м2	4,0	
11	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	4,0	
12	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	4,0	
13	Монтаж плитки пола	м2	4,0	В диагональном исполнении.
14	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	1,0	
15	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,2	Дверь Глухая. ДГ 24-7.
16	Демонтаж умывальников	шт	1,0	
17	Монтаж умывальников	шт	1,0	По типу "тюльпан"

#### Запасной выход 2 этаж гр. "Солнышко"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
-------	----------------------	---------	-------------	------------



1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики по типу 2*36 IP-40
2	Снятия набела потолка	м2	4,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	4,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	4,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	4,0	
6	Снятия набела стен	м2	21,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	21,0	
8	Оклейка стен стеклообоями	м2	21,0	
9	Наклейка галтелей	м	8,5	45x45
10	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	21,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
11	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	21,0	
12	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,6	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
13	Демонтаж плинтусов бетонных	м/п	6,5	
14	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	6,5	
15	Демонтаж плитки пола	м2	4,0	
16	Демонтаж стяжки бетонной до 30 мм	м2	4,0	
17	Устройство стяжек бетонных до 30мм	м2	4,0	
18	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	4,0	Ветонит "5000"
19	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	4,0	"Таркет" КМ2
<b>Запасной выход 1 этаж</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование дефекта</b>	<b>ед.из м.</b>	<b>объем работ</b>	<b>Примечание</b>
1	Демонтаж плинтусов бетонных	м/п	7,0	
2	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	7,0	
3	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	8,5	
4	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	8,5	
5	Демонтаж плитки пола	м2	8,5	
6	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	2/3,6	Дверь Глухая ДГ 24-10. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
<b>Уличные крыльца</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование дефекта</b>	<b>ед.из м.</b>	<b>объем работ</b>	<b>Примечание</b>

1	Устройство кровельного покрытия козырька и фронтона из профилированного листа 0,7 мм с полимерным покрытием по металлическому каркасу (с его устройством)	м2	32,0	Крыльцо пожарного выхода и парадного входа
2	Наружная облицовка потолочной поверхности козырька из профилированного листа 0,7 мм с полимерным покрытием по металлическому каркасу (с его устройством):	м2	26,0	Крыльцо пожарного выхода и парадного входа
3	Демонтаж ограждения крыльца (периллы) высота 1 метр	м/п	20,0	Металлический прут и уголок. Крыльцо парадного входа
4	Монтаж ограждения крыльца	м/п	21,0	По типу перил и ограждений для детских учреждений: с вертикальным заполнением с 3-мя поручнями из нержавеющей стали. Крыльцо парадного входа
5	Монтаж пристенного поручня	м/п	11,0	Двухуровневый пристенный поручень из нержавеющей стали. По типу труба (AISI201) 38,1x1,5 мм (полированная)
6	Окраска металлических труб диам.108 (стойки козырька)	м/п	6,0	Краска ХС- 720 цвет по согласованию с заказчиком
7	Монтаж плитки крыльца, ступеней керамо-гранитной	м2	35,0	Антискользящая

На выполнение работ по косметическому ремонту в детском саду №54 «Белоснежка» АН  
ДОО «Алмазик» в г. Мирный. по ул. 40 лет Октября д. 5. Мирнинского района РС(Я), согласно  
технического задания.

Согласовано:

Зам. исп. директора по Экономике

 Соловьева Е.А.

закрывать с ЗР.07 по 15.08  
работ. 25.07 по ЗР.08