

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Закупочной комиссии
АН ДОО «Алмазик»
О. И. Маньшин

«26» Июль 2018г.

Техническое задание.

На выполнение работ по косметическому ремонту в детском саду №1 «Олененок» филиала АН ДОО «Алмазик» в г. Мирный, по ул. Тихонова 8 «А», Мирнинского района РС(Я), согласно технического задания. Срок выполнения работ с 31.05.2018 по 15.08.2018.

Выполнение работ по косметическому ремонту в детском саду №1 «Олененок»:

Документирование выполненных работ. При выполнении ремонтных работ скрытого характера необходимо оформление актов скрытых работ, с предоставлением фотоотчета, по установленной форме с ответственным представителем от Заказчика. Весь демонтируемый материал пригодный для вторичного использования сдаётся на склад заказчика. (Пригодность материала для вторичного использования сортируется и определяется в присутствии заказчика).

1. По окончании электромонтажных работ Подрядчик за свой счет без последующего предъявления затрат Заказчику проводит необходимые испытания.

2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет необходимой технической документации: исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов), приемо-сдаточную документацию, сертификаты соответствия используемых строительных материалов, а именно линолеум, обои с образцами размером 100*100 мм. в т.ч. предоставляет «Акт технической готовности электромонтажных работ», «Технический отчет (протокол испытаний) по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В».

3. Оплата услуг в течении 30 дней по факту выполненных работ в объеме фактически выполненных работ.

Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок;
- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80,
- СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123,
- Правила противопожарного режима в РФ;
- ГОСТ Р 54954 «Экологические требования к объектам недвижимости. Оценка соответствия».
- Федеральный закон № 384 – ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования: в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

4. Работы персонала подрядной организации в электроустановках ЗАКАЗЧИКА оформляются в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Допуск электротехнического персонала ПОДРЯДЧИКА на объекте ЗАКАЗЧИКА оформляется на правах командировочного персонала.

- Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ: наименование видов и объемов товаров (материалов), работ, услуг, требования к ним, *в т.ч. требования к качеству, техническим характеристикам, требования к функциональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика которые должны применяться в ходе выполнения работ, Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг). В ходе выполнения работ должны использовать материалы, соответствующие установленным законодательством гостам к конкретному товару (ГОСТ 13579-78, 24045-94, 9573-96, 22245-90 и т.д.) На материалы, используемые при выполнении работ, должны иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов Подрядчик должен представлять Заказчику по его требованию к началу производства работ. Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг).

Более подробные виды работ и используемых материалов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

**Количество, функциональные и технические требования
к работам и применяемым материалам
Детский сад №1 «Олененок»**

Медицинский блок

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Кабинет врача				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	3/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	9,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	9,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	9,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	9,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/1,7	Глухое. Оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
8	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	11,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	11,0	
12	Демонтаж линолеума	м2	9,0	
13	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	9,0	
14	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	9,0	"Таркет" KM2 со свариванием полотнищ
15	Снятие обоев стен	м2	26,0	
16	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	26,0	

17	Оклейка стен стеклообоями	м2	26,0	
18	Наклейка галтелей	м	12,0	45x45
19	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	26,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
20	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	26,0	
21	Устройство коробов из ГКЛ б=12	м2	4,00	(трубы вентиляционной)
22	Замена решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
23	Демонтаж плитки стен	м2	2,0	
24	Монтаж плитки керамической на стены	м2	3,0	
25	Замена выключателей	шт	1,0	
26	Установка розетки	шт	2,0	
27	Замена раковины со смесителем	шт	1,0	По типу тюльпан
Кабинет медицинской сестры				
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	3/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	9,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	9,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	9,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	9,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/1,7	Глухое. Оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
8	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	11,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	11,0	
12	Демонтаж линолеума	м2	9,0	
13	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	9,0	
14	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	9,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
15	Снятие обоев стен	м2	24,0	

16	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	24,0	
17	Оклейка стен стеклообоями	м2	24,0	
18	Наклейка галтелей	м	12,0	45х45
19	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	24,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
20	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	24,0	
21	Замена решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
22	Замена выключателей	шт	1,0	
23	Установка розетки	шт	2,0	

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	3/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	9,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	9,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	9,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	9,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Устройство перегородки из ГКЛ б=12	шт/м2	1/1,7	
8	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	11,0	
13	Демонтаж панелей ПВХ на стенах	м2	26,0	
14	Замена решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
15	Насечка стен до 70%	м2	26,0	
16	Монтаж плитки керамической на стены	м2	26,0	
17	Замена выключателей	шт	1,0	
18	Замена розетки	шт	2,0	
19	Замена раковины со смесителем	шт	1,0	По типу тюльпан
20	Устройство перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе с его устройством	м2	2,0	световое окно

Санузел

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	3,5	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	3,5	
4	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	3,5	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	3,5	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Замена решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
7	Демонтаж плитки стен	м2	9,0	
8	Монтаж плитки керамической на стены	м2	13,0	
9	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,2	Дверь Глухая ДГ 24-7. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
10	Укладка кабеля в проделанной штробе	м	2,0	
11	Демонтаж-монтаж унитаза	шт	1,0	
12	Демонтаж-монтаж умывальника	шт	1,0	
13	Демонтаж-монтаж душ-поддона	шт	1,0	
14	Демонтаж плитки на полах	м2	3,5	
15	Монтаж плитки керамогранитной на пол	м2	3,5	

Коридор медицинского блока

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	4,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой Датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	12/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	16,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	16,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый

7	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м3	1/1,8	Дверь ДГ 24-10. Белая, с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	19,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	19,0	
12	Демонтаж линолеума	м2	16,0	без стоимости
13	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	16,0	
14	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	16,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
15	Снятие набела стен	м2	64,0	
16	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	64,0	
17	Оклейка стен стеклообоями	м2	64,0	
18	Наклейка галтелей	м	64,0	45x45
19	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	64,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
20	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	64,0	
21	Устройство коробов из ГКЛ б=12	м2	22,00	(трубы вентиляционной)
22	Замена решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
23	Замена выключателей	шт	3,0	

Кабинет завхоза

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	6/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	18,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	18,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	18,0	

6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	18,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
9	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	18,0	
10	Монтаж плинтусов ПВХ	м	18,0	
11	Демонтаж ДВП на полах	м2	18,0	
12	Заделка выбоин в полу	м2	1,0	
13	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	18,0	
14	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	18,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
15	Снятие обоев стен	м2	52,0	
16	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	52,0	
17	Оклейка стен стеклообоями	м2	52,0	
18	Наклейка галтелей	м	20,0	45x45
19	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	52,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
20	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	52,0	
21	Замена решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
22	Замена выключателей	шт	2,0	
23	Установка розетки	шт	2,0	
24	Устройство коробов из ГКЛ б=12	м2	2,50	(трубы вентиляционной)

Коридор 1-ого этажа

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	44/4	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	68,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	68,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	68,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	68,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	3/5,67	Дверь ДО 24-10. Белая, с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей

	Замена дверных блоков деревянных	шт/м3	4/6,7	Дверь ДГ 24-9. Белая, с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	4,0	Откосы (двери, окна)
9	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	82,0	
10	Монтаж плинтусов ПВХ	м	82,0	
11	Снятие набела стен	м2	260,0	
12	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	260,0	
13	Оклейка стен стеклообоями	м2	260,0	
14	Наклейка галтелей	м	104,0	45x45
15	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	260,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
16	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	260,0	
17	Устройство стены из ГКЛ б=12	м2	1,00	
18	Замена выключателей	шт	4,0	
19	Замена щита распределительного и выключателей автоматических	шт	3,0	Шкаф 600*700мм. Автоматические выключатели 32А трехфазные 13 шт, 60 А трехфазные 5шт. 40А трехфазные 4 шт. 16А однофазные 8 шт. 25А 4шт.
20	Демонтаж щита распределительного	шт	5,0	600*700мм

Душевая для персонала в комнате охраны

1	Замена светильников на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики исполнения корпуса по типу IP 65
2	Снятия набела потолка	м2	1,5	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	1,5	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	1,5	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	1,5	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	6,0	
	Снятие набела стен	м2	9,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	15,0	
8	Демонтаж плитки пола	м2	1,5	
9	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	1,5	
10	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	1,5	
11	Монтаж плитки пола	м2	1,5	
15	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	Со смесителем (душевая лейка)
19	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,3	Дверь ДГ 24-7. Белая
24	Замена выключателей	шт	1,0	

Коридор 2-ого этажа

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	6,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или

				опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	22/4	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	34,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	34,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	34,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	34,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	1/1,8	Дверь ДГ 24-10. Белая, с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
9	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	42,0	
10	Монтаж плинтусов ПВХ	м	42,0	
11	Снятие набела стен	м2	130,0	
12	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	130,0	
13	Оклейка стен стеклообоями	м2	130,0	
14	Наклейка галтелей	м	52,0	45x45
15	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	130,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
16	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	130,0	
17	Устройство стены из ГКЛ б=12	м2	0,50	
18	Замена выключателей	шт	2,0	
19	Замена щита распределительного и выключателей автоматических	шт	2,0	600*700мм 4шт Автоматов 15А, 4шт 20А трехфазные
20	Демонтаж щита распределительного	шт	3,0	600*700мм

Склад в коридоре 2-ого этажа

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	10,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	10,0	
4	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	10,0	

5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	10,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	12,0	
7	Монтаж плинтусов ПВХ	м	12,0	
8	Снятие набела стен	м2	37,0	
9	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	37,0	
10	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	37,0	
11	Демонтаж линолеума	м2	10,0	
12	Устройство фанеры б=10 на полах	м2	10,0	
13	Замена выключателей	шт	1,0	
14	Замена розетки	шт	2,0	
15	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	10,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ

Музыкальный зал

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников на светодиодные	шт	8,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	15/4	короба и датчики (без стоимости)
3	Расчистка потолка от шпатлевки	м2	5,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	5,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	5,0	
6	Расшивка швов потолка с последующем наклеивание армирующей сетки по всей длине шва и оштукатуриванием	м	10,0	
7	Замена выключателей	шт	4,00	
8	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	73,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
9	Частичное оштукатуривание до 1м2	шт	2,0	

Кабинет музыкального руководителя

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	5/2	короба и датчики (без стоимости)

3	Снятия набела потолка	м2	12,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	12,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	12,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	12,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	13,0	
8	Монтаж плинтусов ПВХ	м	13,0	
9	Устройство фанеры б=10 на полах	м2	12,0	
10	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	12,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
11	Снятие обоев стен	м2	37,0	
12	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	37,0	
13	Оклейка стен стеклообоями	м2	37,0	
14	Наклейка галтелей	м	14,0	45x45
15	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	37,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
16	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	37,0	
17	Замена выключателей	шт	1,0	
18	Установка розетки	шт	2,0	
19	Укладка кабеля в проделанной штробе	м	5,0	

Кабинет уборщицы

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	2/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	8,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	8,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	8,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	8,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	10,0	
8	Монтаж плинтусов ПВХ	м	10,0	
9	Устройство фанеры б=10 на полах	м2	8,0	
10	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	8,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ

11	Снятие обоев стен	м2	30,0	
12	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	30,0	
13	Оклейка стен стеклообоями	м2	30,0	
14	Наклейка галтелей	м	10,0	45x45
15	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	30,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
16	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	30,0	
17	Замена выключателей	шт	1,0	
18	Установка розетки	шт	1,0	

Кабинет психолога

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Демонтаж светильников люминесцентных	шт	6,0	
2	Монтаж светильников светодиодных	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
3	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	4/2	короба и датчики (без стоимости)
4	Расшивка швов потолка с последующем наклеивание армирующей сетки по всей длине шва и оштукатуриванием	м	11	
5	Снятия набела потолка	м2	17,0	
6	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	17,0	
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	17,0	
8	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	17,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
9	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/2	Глухое. Оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
10	Замена дверных блоков деревянных с уменьшение проема (проем 2,4 высота)	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
11	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	14,0	
13	Демонтаж плитки на полах	м2	17,0	
14	Устройство стяжек бетонных до 30мм		17,0	
15	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	17,0	
16	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	17,0	"Таркет" KM2 со свариванием полотнищ
17	Снятие набела стен	м2	30,0	

18	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	50,0	
19	Оклейка стен стеклообоями	м2	50,0	
20	Наклейка галтелей	м	18,0	45x45
21	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	50,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
22	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	50,0	
23	Демонтаж плитки стен	м2	24,0	
24	Замена выключателей	шт	3,0	
25	Установка розетки	шт	2,0	
26	Демонтаж кабеля	м	6,0	
27	Укладка кабеля в проделанной штробе	м	6,0	

Центральный парадный вход

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Тамбур №1				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	5,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	5,0	
4	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	5,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	5,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Замена на внешних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	2/4,8	Глухие оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением остекление
7	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	2/2,6	Глухие оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением остекление
8	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов бетонных	м	5,0	
11	Монтаж плинтусов из керамогранитной плитки	м	5,0	Высота 50мм
12	Демонтаж плитки на полах	м2	5,0	
13	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	5,0	

14	Монтаж плитки керамогранитной на пол	м2	5,0	Антискальзящая морозостойкая
15	Снятие набела стен	м2	12,0	
16	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	12,0	
17	Оклейка стен стеклообоями	м2	12,0	
18	Наклейка галтелей	м	5,0	45x45
19	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	12,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
	Замена выключателей	шт	1,0	
20	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	12,0	

Центральный парадный вход

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Тамбур №2				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	3/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	4,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	4,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	4,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	4,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена дверных блоков деревянных двухстворчатых	шт/м2	1/2,6	Дверь ДО 24-13. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
9	Демонтаж плинтусов бетонных	м	5,0	
10	Монтаж плинтусов из керамогранитной плитки	м	5,0	Высота 50мм
11	Демонтаж плитки на полах	м2	4,0	Антискальзящая морозостойкая
12	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	4,0	
13	Монтаж плитки керамогранитной на пол	м2	4,0	
14	Снятие набела стен	м2	19,0	
15	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	19,0	
16	Оклейка стен стеклообоями	м2	19,0	

17	Наклейка галтелей	м	5,0	45x45
18	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	19,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
19	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	19,0	
Центральный парадный вход				
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Тамбур №3				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	2,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	9,0	
4	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	9,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	9,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	2/11	Глухие оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением остекление (витринные)
7	Замена дверных блоков деревянных двухстворчатых	шт/м2	1/2,6	Дверь ДО 24-13. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/0,6	Глухие оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением остекление (окно над дверью)
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов бетонных	м	17,0	
11	Монтаж плинтусов из керамогранитной плитки	м	17,0	Высота 50мм
12	Демонтаж плитки на полах	м2	21,0	
13	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	21,0	
14	Монтаж плитки керамогранитной на пол	м2	21,0	Антискальзящая морозостойкая
15	Снятие набела стен	м2	19,0	
16	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	19,0	
17	Оклейка стен стеклообоями	м2	19,0	
18	Наклейка галтелей	м	17,0	45x45
19	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	19,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком

20	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	19,0	
21	Окраска труб отопления диаметром 50мм	м2	1,0	
Центральный парадный вход				
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Пожарный выход с права				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	4,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	36/4	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	16,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	16,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	2/3,2	Дверь ДГ 24-10. Белая, с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Замена дверных блоков деревянных двухстворчатых	шт/м2	1/2,6	Дверь ДО 24-13. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/0,6	Глухие оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением остекление (окно над дверью)
10	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
11	Демонтаж плинтусов бетонных	м	22,0	
12	Монтаж плинтусов из керамогранитной плитки	м	22,0	Высота 50мм
13	Демонтаж плитки на полах	м2	16,0	Антискальзящая морозостойкая
14	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	16,0	
15	Монтаж плитки керамогранитной на пол	м2	16,0	
16	Снятие набела стен	м2	60,0	
17	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	60,0	
18	Оклейка стен стеклообоями	м2	60,0	
19	Наклейка галтелей	м	60,0	45x45
20	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	60,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
21	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	60,0	

22	Замена выключателей	шт	5,0	
23	Замена эл/распределительных коробок	шт	2,0	
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Пожарный выход слева				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	4,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков	м/шт	36/4	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	16,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	16,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	2/3,2	Дверь ДГ 24-10. Белая, с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
8	Замена дверных блоков деревянных двухстворчатых	шт/м2	1/2,6	Дверь ДО 24-13. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/0,6	Глухие оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением остекление (окно над дверью)
10	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
11	Демонтаж плинтусов бетонных	м	22,0	
12	Монтаж плинтусов из керамогранитной плитки	м	22,0	Высота 50мм
13	Демонтаж плитки на полах	м2	16,0	Антискальзящая морозостойкая
14	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	16,0	
15	Монтаж плитки керамогранитной на пол	м2	16,0	
16	Снятие набела стен	м2	60,0	
17	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	60,0	
18	Оклейка стен стеклообоями	м2	60,0	
19	Наклейка галтелей	м	60,0	45x45
20	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	60,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
21	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	60,0	
	Замена выключателей	шт	3,0	
22	Замена эл/распределительных коробок	шт	2,0	

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Туалет для персонала на первом этаже				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики исполнения корпуса IP 54
2	Снятия набела потолка	м2	5,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	5,0	
4	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	5,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	5,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	2/2,4	Дверь ДГ 24-10. Белая, с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
7	Снятие набела стен	м2	15,0	
8	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	12,0	
9	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	12,0	
10	Демонтаж плитки на полах	м2	5,0	
11	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	5,0	
12	Монтаж плитки керамогранитной на пол	м2	5,0	
13	Демонтаж плитки стен	м2	15,0	
14	Монтаж плитки керамической на стены	м2	17,0	
15	Замена решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
16	Замена выключателей	шт	2,0	
17	Замена раковины со смесителем	шт	1,0	По типу тюльпан
Ремонт группы "Золотой ключик"				
№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Коридор				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	7/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	8,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	8,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	8,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	8,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый

8	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	13,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	13,0	Без стоимости
12	Демонтаж линолеума	м2	8,0	
13	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	8,0	без стоимости
14	Монтаж фанеры б=10	м2	8,0	
15	Замена выключателей	м2	1,0	
16	Снятие набела стен	м2	22,0	
17	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	22,0	
18	Оклейка стен стеклообоями	м2	22,0	
19	Наклейка галтелей	м	15,0	45x45
20	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	22,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
21	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	22,0	
Приемная				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	7/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	16,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	16,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Демонтаж линолеума	м2	16,0	
8	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	16,0	без стоимости
9	Разборка деревянных полов на лагах	м2	16,0	
10	Устройство полов на лагах	м2	16,0	Доска 150x40x6000мм
11	Монтаж фанеры б=10	м2	16,0	
12	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
13	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	
14	Монтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	Без стоимости
15	Замена выключателей	шт	2,0	
16	Демонтаж трубы вентиляционной	м	2,00	150*200мм

17	Установка решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
Игровая комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	12,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	3,0	короба и 2 датчики (монтаж без стоимости)
3	Расшивка швов потолка с последующем наклеивание армирующей сетки по всей длине шва и оштукатуриванием	м	18,0	
4	Снятия набела потолка	м2	52,0	
5	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	52,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	52,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	52,0	
8	Демонтаж линолеума	м2	52,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	52,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ (расцветка по согласованию с заказчиком)
10	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	52,0	
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
13	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	5,5	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	3/5,5	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	2,0	
16	Монтаж плитки керамической на стене	м2	3,0	
17	Снятие обоев стен	м2	70,0	
18	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	70,0	
19	Оклейка стен стеклообоями	м2	70,0	
20	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	70,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
21	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	70,0	
22	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
23	Демонтаж кухни	м	3,0	с навесными ящиками с мойкой и смесителем
24	Установка кухни с навесными ящиками с мойкой и смесителем	м	3,0	
25	Замена кабеля с кабель каналом с укладкой в проделанной штробе	м	4,0	Кабель ВВГнг 3х2,5
26	Замена эл/распределительных коробок	шт	2,0	
27	Замена выключателей	шт	5,0	
28	Замена розеток	шт	1,0	
29	Замена решеток вытяжки	шт	1,0	300x400мм
Спальная комната				

1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	2,5	короба и 2 датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	53,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка	м2	53,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	53,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	53,0	
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	53,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	53,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	29,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	29,0	
12	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/4,5	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
13	Снятие набела стен	м2	75,0	
14	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	75,0	
15	Оклейка стен стеклообоями	м2	75,0	
16	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	75,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
17	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	75,0	
18	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
19	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	200x200мм
20	Замена розеток	шт	1,0	
21	Замена выключателей	шт	3,0	

Туалетная комната

1	Замена светильников на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	15,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	15,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	15,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	15,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	22,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	32,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком
8	Демонтаж плитки пола	м2	15,0	
9	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	15,0	
10	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	15,0	

11	Монтаж плитки пола	м2	15,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком, укладка в диагональном исполнение.
12	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
13	Монтаж унитаза детского	шт	3,0	Без стоимости
14	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
15	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	Со смесителем (душевая лейка)
16	Демонтаж умывальников детских	шт	4,0	
17	Монтаж умывальников детских	шт	4,0	
18	Установка моносмесителей	шт	4,0	LEMARK bathroom equipment.С кран- буксами настольный для умывальника
19	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь ДО 24-8. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
20	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
21	Снятия набела стен	м2	24,0	
22	Сплошное выравнивание до 10 мм	м2	24,0	
23	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	24,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
24	Замена выключателей	шт	2,0	

Ремонт группы "Радуга"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Коридор				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	7/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	8,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	8,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	8,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	8,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Демонтаж линолеума	м2	8,0	
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	8,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	8,0	Без стоимости

10	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
11	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
12	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	13,0	
13	Монтаж плинтусов ПВХ	м	13,0	Без стоимости
	Замена выключателей	шт	2,0	
14	Снятие набела стен	м2	22,0	
15	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	22,0	
16	Оклейка стен стеклообоями	м2	22,0	
17	Наклейка галтелей	м	15,0	45x45
18	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	22,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
19	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	22,0	
Приемная				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	7/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	16,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	16,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Демонтаж линолеума	м2	16,0	
8	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	16,0	без стоимости
9	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	16,0	
10	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	Без стоимости
13	Демонтаж трубы вентиляционной	м	2,00	150*200мм
14	Установка решетки вентиляционной	шт	1,0	200*200мм
15	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	1,0	
Игровая комната				

1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	12,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	3,5	короба и 2 датчики (монтаж без стоимости)
4	Снятия набела потолка	м2	52,0	
5	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	52,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	52,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	52,0	
8	Демонтаж линолеума	м2	52,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	52,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ (расцветка по согласованию с заказчиком)
10	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	52,0	
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
13	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/3,6	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	3/5,5	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Демонтаж пластиковых панелей на стене	м2	4,0	
16	Монтаж плитки керамической на стене	м2	4,5	
17	Снятие набела стен	м2	70,0	
18	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	70,0	
19	Оклейка стен стеклообоями	м2	70,0	
20	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	70,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
21	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	70,0	
22	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
23	Демонтаж кухни	м	2,5	с навесными ящиками с мойкой и смесителем
24	Установка кухни с навесными ящиками с мойкой и смесителем	м	2,5	
25	Замена кабеля с кабель каналом с укладкой в проделанной штробе	м	4,0	Кабель ВВГнг 3х2,5
26	Замена эл/распределительных коробок	шт	2,0	
27	Замена выключателей	шт	4,0	
28	Замена розеток	шт	4,0	
29	Замена решеток вытяжки	шт	1,0	300x400мм
Спальная комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	6/2	короба и 2 датчики (без стоимости)

3	Снятие набела потолка	м2	53,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	53,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	53,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	53,0	
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	53,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	53,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	29,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	29,0	
12	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/4,5	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
13	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
14	Снятие набела стен	м2	75,0	
15	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	75,0	
16	Оклейка стен стеклообоями	м2	75,0	
17	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	75,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
18	Покрывание лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	75,0	
19	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
20	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	200x200мм
21	Замена розеток	шт	1,0	
22	Замена выключателей	шт	3,0	

Туалетная комната

1	Замена светильников на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	15,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	15,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	15,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	15,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	24,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	35,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком
8	Демонтаж плитки пола	м2	15,0	
9	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	15,0	
10	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	15,0	
11	Монтаж плитки пола	м2	15,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком, укладка в диагональном исполнении.

12	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
13	Монтаж унитаза детского	шт	3,0	Без стоимости
14	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
15	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	Со смесителем (душевая лейка)
16	Демонтаж умывальников детских	шт	2,0	
17	Монтаж умывальников детских	шт	3,0	
18	Установка моносмесителей	шт	4,0	LEMARK bathroom equipment. С кран-буксами настольный для умывальника
19	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь ДО 24-8. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
20	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
21	Снятия набела стен	м2	26,0	
22	Сплошное выравнивание до 10 мм	м2	26,0	
23	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	26,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
24	Замена выключателей	шт	2,0	

Ремонт группы "Теремок"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Тамбур				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	5/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	5,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	5,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	5,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	5,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	5,0	
8	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	5,0	Без стоимости
9	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
10	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы (двери, окна)
11	Устройство коробов из ГКЛ	м2	3,0	
12	Демонтаж щита электрораспределительного	шт	1	700*600мм

13	Установка бокса пластикового под автоматы с установкой и подключением к внутренним эл/сетям	шт	1	4шт Автомата 20А. 4шт Автомата 16А
14	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	7,0	
15	Монтаж плинтусов ПВХ	м	7,0	
16	Снятие набела стен	м2	17,0	
17	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка	м2	17,0	
18	Оклейка стен стеклообоями	м2	17,0	
19	Наклейка галтелей	м	17,0	45x45
20	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	17,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
21	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	17,0	
Приемная				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	5/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Частичная шпатлевка потолка	м2	2,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Демонтаж линолеума	м2	16,0	
8	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	16,0	без стоимости
9	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	16,0	
10	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	Без стоимости
13	Окраска трубы вентиляционной	м2	3,00	
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/3	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
16	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	4,0	
Игровая комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	12,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	9/2	короба и 2 датчики (монтаж без стоимости)
4	Снятия набела потолка	м2	56,0	
5	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	56,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	56,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	56,0	
8	Демонтаж линолеума	м2	56,0	

9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	56,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ (расцветка по согласованию с заказчиком)
10	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	56,0	
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	3/5,5	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
16	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	1,0	
17	Монтаж плитки керамической на стене	м2	3,0	
18	Снятие набела стен	м2	74,0	
19	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	74,0	
20	Оклейка стен стеклообоями	м2	74,0	
21	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	74,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
22	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	74,0	
23	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
24	Демонтаж кухни	м	2,5	с навесными ящиками с мойкой и смесителем
25	Установка кухни с навесными ящиками с мойкой и смесителем	м	2,5	
26	Замена эл/распределительных коробок	шт	1,0	
27	Замена выключателей	шт	2,0	
28	Замена розеток	шт	4,0	
29	Замена решеток вытяжки	шт	1,0	300x400мм

Спальная комната

1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	6/2	короба и 2 датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	48,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	48,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	48,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	48,0	
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	48,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	48,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	28,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	28,0	
12	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/4,5	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
13	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
14	Снятие набела стен	м2	77,0	
15	Сплошное выравнивание стен до 20мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	77,0	

16	Оклейка стен стеклообоями	м2	77,0	
17	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	77,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
18	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	77,0	
19	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
20	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	200x200мм
21	Замена розеток	шт	2,0	
22	Замена выключателей	шт	3,0	
Туалетная комната				
1	Замена светильников на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	16,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	16,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	25,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	36,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком
8	Демонтаж плитки пола	м2	16,0	
9	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	16,0	
10	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	16,0	
11	Монтаж плитки пола	м2	16,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком, укладка в диагональном исполнении.
12	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
13	Монтаж унитаза детского	шт	3,0	Без стоимости
14	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
15	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	Со смесителем (душевая лейка)
16	Демонтаж умывальников детских	шт	4,0	
17	Монтаж умывальников детских	шт	4,0	
18	Установка моносмесителей	шт	4,0	LEMARK bathroom equipment.С кран-буксами настольный для умывальника
19	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь ДО 24-8. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
20	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
21	Снятия набела стен	м2	27,0	
22	Сплошное выравнивание до 10 мм	м2	27,0	
23	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	27,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
24	Замена выключателей	шт	1,0	

Ремонт группы "Улыбка"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Приемная				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	6/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	16,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	16,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Демонтаж линолеума	м2	16,0	
7	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	16,0	без стоимости
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	16,0	
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	3,0	Откосы (двери, окна)
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	Без стоимости
12	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
13	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	2,0	
Игровая комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	12,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	16/2	короба и 2 датчики (монтаж без стоимости)
4	Снятия набела потолка	м2	66,0	
5	Сплошное выравнивание потолка до 20мм штукатурка	м2	66,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	66,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	66,0	
8	Демонтаж линолеума	м2	66,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	66,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ (расцветка по согласованию с заказчиком)
10	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	66,0	
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	30,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	30,0	
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
16	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	2,0	
17	Монтаж плитки керамической на стене	м2	3,0	
18	Снятие обоев стен	м2	84,0	

19	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	84,0	
20	Оклейка стен стеклообоями	м2	84,0	
21	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	84,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
22	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	84,0	
23	Наклейка галтелей	м	35,0	45x45
24	Демонтаж кухни	м	2,5	с навесными ящиками с мойкой и смесителем
25	Установка кухни с навесными ящиками с мойкой и смесителем	м	2,5	
26	Замена кабеля с кабель каналом с укладкой в проделанной штробе	м	20,0	
27	Замена эл./распределительных коробок	шт	2,0	
28	Замена выключателей	шт	4,0	
29	Замена розеток	шт	4,0	
30	Замена решеток вытяжки	шт	1,0	150*150мм
Спальная комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	10/2	короба и 2 датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	48,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 20мм штукатурка	м2	48,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	48,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	48,0	
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	48,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	48,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
13	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	
14	Снятие набела стен	м2	73,0	
15	Сплошное выравнивание стен до 20мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	73,0	
16	Оклейка стен стеклообоями	м2	73,0	
17	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	73,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
18	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	73,0	
19	Наклейка галтелей	м	28,0	45x45
20	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	200x200мм
21	Замена розеток	шт	2,0	
22	Замена выключателей	шт	3,0	
Туалетная комната				

1	Замена светильников на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	15,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	15,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	15,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	15,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	25,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	37,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком
8	Демонтаж плитки пола	м2	15,0	
9	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	15,0	
10	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	15,0	
11	Монтаж плитки пола	м2	15,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком, укладка в диагональном исполнении.
12	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
13	Монтаж унитаза детского	шт	3,0	Без стоимости
14	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
15	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	Со смесителем (душевая лейка)
16	Демонтаж умывальников детских	шт	4,0	
17	Монтаж умывальников детских	шт	4,0	без стоимости
18	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/2,5	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
19	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь ДО 24-7. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
20	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	
21	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
22	Снятия набела стен	м2	33,0	
23	Сплошное выравнивание до 10 мм	м2	33,0	
24	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	33,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
25	Замена выключателей	шт	1,0	

Ремонт группы "Колобок"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Приемная				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	5/2	короба и датчики (без стоимости)

3	Частичная шпатлевка потолка	м2	2,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Демонтаж линолеума	м2	16,0	
8	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	16,0	без стоимости
9	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	16,0	
10	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	Без стоимости
13	Окраска трубы вентиляционной	м2	3,00	
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/3	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
16	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	4,0	
Игровая комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	12,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	9/2	короба и 2 датчики (монтаж без стоимости)
4	Снятия набела потолка	м2	56,0	
5	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	56,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	56,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	56,0	
8	Демонтаж линолеума	м2	56,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	56,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ (расцветка по согласованию с заказчиком)
10	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	56,0	
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	3/5,5	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
16	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	1,0	
17	Монтаж плитки керамической на стене	м2	3,0	
18	Снятие набела стен	м2	74,0	
19	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	74,0	
20	Оклейка стен стеклообоями	м2	74,0	
21	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	74,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
22	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	74,0	

23	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
24	Демонтаж кухни	м	2,5	с навесными ящиками с мойкой и смесителем
25	Установка кухни с навесными ящиками с мойкой и смесителем	м	2,5	
26	Замена эл/распределительных коробок	шт	1,0	
27	Замена выключателей	шт	5,0	
28	Замена розеток	шт	2,0	
29	Замена решеток вытяжки	шт	1,0	300x400мм
Спальная комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	6/2	короба и 2 датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	48,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	48,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	48,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	48,0	
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	48,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	48,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	28,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	28,0	
12	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/4,5	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
13	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
14	Снятие набела стен	м2	77,0	
15	Сплошное выравнивание стен до 20мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	77,0	
16	Оклейка стен стеклообоями	м2	77,0	
17	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	77,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
18	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	77,0	
19	Наклейка галтелей	м	30,0	45x45
20	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	200x200мм
21	Замена розеток	шт	2,0	
22	Замена выключателей	шт	3,0	
Туалетная комната				
1	Замена светильников на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	16,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	16,0	

4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	16,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	25,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	36,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком
8	Демонтаж плитки пола	м2	16,0	
9	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	16,0	
10	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	16,0	
11	Монтаж плитки пола	м2	16,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком, укладка в диагональном исполнении.
12	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
13	Монтаж унитаза детского	шт	4,0	Без стоимости
14	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
15	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	Со смесителем (душевая лейка)
16	Демонтаж умывальников детских	шт	4,0	
17	Монтаж умывальников детских	шт	4,0	
18	Установка моносмесителей	шт	4,0	LEMARK bathroom equipment.С кран-буксами настольный для умывальника
19	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь ДО 24-8. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
20	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
21	Снятия набела стен	м2	27,0	
22	Сплошное выравнивание до 10 мм	м2	27,0	
23	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	27,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
24	Замена выключателей	шт	1,0	

Ремонт группы "Пчелка"

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
Приемная				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/шт	6/2	короба и датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	16,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	16,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	16,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Демонтаж линолеума	м2	16,0	
7	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	16,0	без стоимости
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	16,0	
9	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	3,0	Откосы (двери, окна)

10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	15,0	Без стоимости
12	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
13	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	2,0	
Игровая комната				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	12,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	16/2	короба и 2 датчики (монтаж без стоимости)
4	Снятия набела потолка	м2	66,0	
5	Сплошное выравнивание потолка до 20мм штукатурка	м2	66,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	66,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	66,0	
8	Демонтаж линолеума	м2	66,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	66,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ (расцветка по согласованию с заказчиком)
10	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	66,0	
11	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	30,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м	30,0	
14	Замена дверных блоков деревянных с уменьшением проема	шт/м2	2/3,6	Дверь ДО 24-10. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	Откосы (двери, окна)
16	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	2,0	
17	Монтаж плитки керамической на стене	м2	3,0	
18	Снятие обоев стен	м2	84,0	
19	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	84,0	
20	Оклейка стен стеклообоями	м2	84,0	
21	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	84,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
22	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	84,0	
23	Наклейка галтелей	м	35,0	45x45
24	Демонтаж кухни	м	2,5	с навесными ящиками с мойкой и смесителем
25	Установка кухни с навесными ящиками с мойкой и смесителем	м	2,5	
	Замена кабеля с кабель каналом с укладкой в проделанной штробе	м	20,0	
26	Замена эл/распределительных коробок	шт	2,0	
27	Замена выключателей	шт	4,0	
28	Замена розеток	шт	4,0	
29	Замена решеток вытяжки	шт	1,0	150*150мм
Спальная комната				

1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	10/2	короба и 2 датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	48,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 20мм штукатурка	м2	48,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	48,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	48,0	
8	Монтаж фанеры б=10 на деревянный пол	м2	48,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	48,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
10	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
11	Монтаж плинтусов ПВХ	м	27,0	
13	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	
19	Наклейка галтелей	м	28,0	45x45
20	Замена решетки вытяжки	шт	1,0	200x200мм
21	Замена розеток	шт	2,0	
22	Замена выключателей	шт	3,0	
Туалетная комната				
1	Замена светильников на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Снятия набела потолка	м2	15,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	15,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	15,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	15,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	25,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	37,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком
8	Демонтаж плитки пола	м2	15,0	
9	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	15,0	
10	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	15,0	
11	Монтаж плитки пола	м2	15,0	Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком, укладка в диагональном исполнении.
12	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
13	Монтаж унитаза детского	шт	3,0	Без стоимости
14	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
15	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	Со смесителем (душевая лейка)
16	Демонтаж умывальников детских	шт	4,0	
17	Монтаж умывальников детских	шт	4,0	без стоимости

18	Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков на ПВХ	шт/м2	1/2,5	оконные блоки из ПВХ однокамерные остекление
19	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь ДО 24-7. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
20	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,0	
21	Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500	шт	2,0	Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол
22	Снятия набела стен	м2	33,0	
23	Сплошное выравнивание до 10 мм	м2	33,0	
24	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	33,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
25	Замена выключателей	шт	1,0	
Лестничные марши				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	14,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 012 белый ИК настенный 1100w 180 гр. 12м IP44
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м	10/2	короба и 2 датчики (без стоимости)
3	Снятие набела потолка	м2	90,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка	м2	90,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	90,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	90,0	
7	Снятия набела стен	м2	280,0	
8	Сплошное выравнивание до 10 мм	м2	280,0	
9	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	280,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Демонтаж плитки пола	м2	60,0	
11	Монтаж плитки пола	м2	60,0	Антискользящая керамогранитная
12	Демонтаж плинтусов	м	60,0	Бетон
13	Монтаж плинтусов из плитки h=100мм	м2	6,0	Керамогранит
14	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	10,0	откосы дверей и окон
15	Замена выключателей	шт	6,0	